

# Kosztorys ofertowy

Zamawiający: **Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica**

## Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	<b>Remont lokalu mieszkalnego</b>				
1	Element	<b>Roboty remontowe</b>				
1.1	KNKRB 3/801/6	Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	4,060		
1.2	KNKRB 3/801/3	Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z mas cementowych i lastrykowych	m2	4,284		
1.3	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1,000		
1.4	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1,000		
1.5	KNR 24/2014/1 (1)	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych Fermacell na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną, pokryte wielowarstwowo, typ 1S`31, montaż na wkręty	m2	6,720		
1.6	KNNR 4/105/1	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn` 15` mm	m	1,500		
1.7	KNNR 4/203/2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi` 75` mm	m	2,500		
1.8	KNNR 4/207/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi` 50` mm	m	2,000		
1.9	KNNR 4/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1,000		
1.10	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt" montaż	kpl	1,000		
1.11	KNNR 4/232/2 (3)	Brodzik natryskowy	kpl	1,000		
1.12	KNR 12/830/7	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek 20x20 na klej, metoda kombinowana	m2	11,214		
1.13	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2	4,060		
1.14	KNNR 2/1201/1 (2)	Podkłady, betonowe, beton zwykły, wyciąg	m3	0,406		
1.15	KNNR 2/1202/1	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20` mm	m2	4,060		
1.16	KNNR 2/1202/3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10` mm	m2	4,060		
1.17	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30` cm, metoda kombinowana	m2	4,060		
1.18	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe	szt	1,000		
1.19	KNNR 2/1103/2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone	m2	1,680		